CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDA Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO CULTURAL CASARÃO BORN Nº SICONV 909435/2020 Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU NO -SÃO

					GRUPA	FRENTES DE OBRA:	RREC	PER	SAR/	SAR	, AN			
Item	Descrição	Unidado	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador da Evantas	<u>₹</u>	Z ⊃ 2	3	<u> </u>	<u>₩</u> <u>Q</u>	6		
RUA LÚCIO E	BÖRN	Unidade	Quantidade	Memoria de Calculo	N-	Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	358.535,33		47.052,69		2.374,12			
1.	CASARÃO BORN - AMPLIAÇÃO SERVICOS INICIAIS													
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	30,00m x 2,10(h) = 63m² (estimado										
1.1.1.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	63,00	tapume para toda obra, reaproveitado conforme a necessidade do cronograma	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	63,00							
1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	8,00	Considerado um depósito de 4,00 x 2,00m = 8m²	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	8,00							
1.1.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	42,52	Conforme Projeto	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	42,52							
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		-											
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	М3	2,00	Conforme Projeto	3.DE	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			2,00					
1.2.2.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	Conforme Projeto	3.DE	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			1,00					
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	4,00	Conforme Projeto	3.DE	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			4,00					
1.2.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	М3	6,00	Conforme Projeto	3.DE	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			6,00					
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	мзхкм	18,00	Conforme Projeto	3.DE	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			18,00					
1.3.	ESTRUTURAL		-											
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	М3	75,40	Conforme Projeto	4.ES		75,40							
1.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	М3	80,30	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	80,30							
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	129,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	129,00							
1.3.4.	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO 25cm, COMPRIMENTO DE 21 A 31m, SEM PRESENÇA DE ROCHA	М	350,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	350,00							
1.3.5.	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	14,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	14,00							
1.3.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	М3	0,70	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	0,70							
1.3.7.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF, 05/2021	М3	63,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	29,80	33,20						
1.3.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	М3	63,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	29,80	33,20						
1.3.9.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	478,30	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	119,20	359,10						
1.3.10.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	257,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	257,00							
1.3.11.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM	KG	2.328,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	2.328,00							
1.3.12.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	16,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	16,00							
1.3.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	NG.	13,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	13,00							
1.3.14.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	NG.	14,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	14,00							
1.3.15.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	178,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	178,00							
1.3.16.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	33,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	33,00							
1.3.17.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	577,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	162,00	415,00						
1.3.18.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	218,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	40,00	178,00						
1.3.19.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	259,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	87,00	172,00						
1.3.20.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM . AF 12/2015	KG	923,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	155,00	768,00						

PMv3.0.4 1/7



Grau de Sigilo #PUBLICO

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO CULTURAL CASARÃO BORN Nº SICONV 909435/2020 Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

					VP AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	ANEXO - TÉRREO	SUPERIOR	CASARÃO - NTERNO	CASARÃO EXTERNO	MPLANTAÇ [§] O		
Item	Descrição CORN	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 358,535,33	2 380.109,04	3 47.052.69	4 22.341.45	5 2.374.12	6	
1.3.21.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015	KG	724,00	Conforme Projeto	4.ES		76,00	648,00	47.1002,00	22.0-1,-10	2.07-4,12		
1.3.22.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	755,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	286,00	469,00					
1.3.23.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	164,00	192,00					
1.3.24.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF 06/2019	KG	139,00	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL	139,00						
1.3.25.	LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM ESPESSURA FINAL: 13 CM,	M2	67,10	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL		67,10					
1.3.26.	LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM ESPESSURA FINAL: 17 CM, (INCLUSIVE: ENCHIMENTO CERÂMICO, ALTURA DA LAJE: 12 CM, CONCRETO FCK 30MPA, LANÇAMENTO DO CONCRETO, CAPEAMENTO 5CM E ESCORAMENTO METÁLICO)	M2	17,60	Conforme Projeto	4.ES	ESTRUTURAL		17,60					
1.4.	ALVENARIA		-										
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	417,26	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Alvenaria")	5.AL	ALVENARIA	200,00	217,26					
1.4.2.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016	М	111,70	Conforme Projeto	5.AL	ALVENARIA	50,00	61,70					
1.5.	ESQUADRIAS		-										
1.5.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,97	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	1,30	1,67					
1.5.2.	JANELA FIXA DE ALLIMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,54	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	3,77	3,77					
1.5.3.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	15,52	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	7,76	7,76					
1.5.4.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	2,00	1,00					
1.5.5.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	2,00	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	2,00						
1.5.6.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	20,30	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	10,15	10,15					
1.5.7.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,74	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	2,00	2,74					
1.5.8.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	М	45,36	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	22,68	22,68					
1.5.9.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ ZM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	М	39,75	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Esquadria")	6.ES	ESQUADRIAS	19,87	19,88					
1.6.	COBERTURAS E PROTEÇÕES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ												
1.6.1.	2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,95	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Cobertura")	7.CC	COBERTURAS E PROTEÇÕES		54,95					
1.6.2.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	344,84	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Cobertura")	7.CC	COBERTURAS E PROTEÇÕES		54,95		289,89			
1.6.3.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÁO). AF_01/2020	M2	344,84	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Cobertura")	7.CC	COBERTURAS E PROTEÇÕES		54,95		289,89			
1.6.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	54,95	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Cobertura")	7.CC	COBERTURAS E PROTEÇÕES		54,95					
1.6.5.	COBERTURA EM VIDRO LAMINADO 6+6 COM PELÍCULA REFLEXIVA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	5,75	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Cobertura")	7.CC	COBERTURAS E PROTEÇÕES		5,75					
1.6.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	26,29	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Cobertura")	7.CC	COBERTURAS E PROTEÇÕES		26,29					

PMv3.0.4 2/7



Grau de Sigilo #PUBLICO

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO CULTURAL CASARÃO BORN Nº SICONV 909435/2020 Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	ANEXO - TÉRREO	SUPERIOR	CASARÃO -	CASARÃO EXTERNO	IMPLANTAÇ ĀO			
Item RUA LÚCIO E	Descrição ORN	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 358.535,33	2 380.109,04	3 47.052,69	4 22.341,45	5 2.374,12	6		
1.6.7.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTÉ VERTICAL. AF_07/2019	м	10,11	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Cobertura")	7.CC			10,11						
1.6.8.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	8,62	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	7.CC	COBERTURAS E PROTEÇÕES		8,62						
1.7.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	996,59	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	8.RE	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	990,00		6,59					
1.7.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	996,59	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	8.RE	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	990,00		6,59					
1.7.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	М	42,52	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	8.RE	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		42,52						
1.7.4.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	228,23	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	8.RE	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		228,23						
1.7.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	., .	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	8.RE	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		228,23						
1.8.	PINTURA INTERNA E EXTERNA		-	De acordo com memória de Calculo										
1.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.273,62	no arquivo anexo ao processo (aba "Årea") De acordo com memória de Calculo	9.PIN	PINTURA INTERNA E EXTERNA	498,30	498,30	728,02	549,00				
1.8.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	9.PIN	PINTURA INTERNA E EXTERNA	472,65	472,65	728,02	549,00				
1.8.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	75,28	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	9.PIN	PINTURA INTERNA E EXTERNA		75,28						
1.8.4.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	327,78	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	9.PIN	PINTURA INTERNA E EXTERNA		25,08	302,70					
1.8.5.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	327,78	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	9.PIN	PINTURA INTERNA E EXTERNA		25,08	302,70					
1.8.6.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	224,04	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	9.PIN	PINTURA INTERNA E EXTERNA		224,04						
1.8.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF $_$ 06/2014	M2	224,04	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	9.PIN	PINTURA INTERNA E EXTERNA		224,04						
1.9.	PAVIMENTAÇÃO		-	De acordo com memória de Calculo										
1.9.1.	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	204,23	no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	10.P.	PAVIMENTAÇÃO		204,23						
1.9.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	M2	142,68	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	10.P	PAVIMENTAÇÃO		142,68						
1.9.3.	DECK EM PINUS AUTOCLAVADO	M2	25,60	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	10.P.	PAVIMENTAÇÃO	25,60							
1.9.4.	PISO TÁTIL INOX ALERTA - MODELO EM PINO, COM 28cm DE LARGURA	М		De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	10.P	PAVIMENTAÇÃO		19,30	20,00					
1.9.5.	PISO TÁTIL INOX DIRECIONAL - MODELO EM PINO, COM 28cm DE LARGURA	м	4,50	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Área")	10.P.	PAVIMENTAÇÃO		1,50	3,00					
1.10.	IMPERMEABILIZACAO		-											
1.10.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	81,96	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Impermeabilização") - Impermeabilização baldrames e áreas molhadas - banheiros.	11.IN	IMPERMEABILIZACAO	74,29	7,67						
1.10.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	27,20	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Impermeabilização")	11.IN	IMPERMEABILIZACAO		27,20						

PMv3.0.4 3/7



Grau de Sigilo #PUBLICO

ý

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO CULTURAL CASARÃO BORN Nº SICONV 909435/2020 Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

					Nº AGRUPADOF DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	ANEXO - TÉRREO	ANEXO SUPERIOR	CASARÃO INTERNO	CASARÃO EXTERNO	IMPLANTA ÃO			
Item RUA LÚCIO I	Descrição IORN	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 358.535,33	2 380.109,04	3 47.052,69	4 22.341,45	5 2.374,12	6		
1.10.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	27,20	De acordo com memória de Calculo no arquivo anexo ao processo (aba "Impermeabilização")	11.11	IMPERMEABILIZACAO		27,20						
1.11.	GUARDA CORPO GUARDA CORPO COM CORRIMÃO ME MADEIRA DE LEI H=1.30. COM		-											
1.11.1.	VIDRO TEMPERADO 10MM	М	22,68	Retirado direto do projeto	12.0	GUARDA CORPO			22,68					
1.11.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	М	20,37	Retirado direto do projeto	12.0	GUARDA CORPO					20,37			
1.11.3.	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P INSTALACÕES HIDROSANITĀRIAS	М	10,47	Retirado direto do projeto	12.0	GUARDA CORPO		10,47						
1.12.1.	VASO SANTÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA- PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN		Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, NICLUSO SIFÂO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	N INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.3.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	13.II	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.4.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.12.5.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	N INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.6.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	13.II	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.7.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF 01/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	13.II	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.8.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.9.	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	13.II	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.11.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	N INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.12.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN. 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN. 40	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.13.	ADAP TADOR COM PLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	Conforme Projeto	13.11	N INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS		4,00						
1.12.14.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	N INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS		2,00						
1.12.15.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	N INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1,00						
1.12.16.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	2,00	3,00						
1.12.17.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	2,00	3,00						
1.12.18.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	2,00						
1.12.19.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	1,00						
1.12.20.	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 34, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	N INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS		1,00						
1.12.21.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	Conforme Projeto	13.II	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,00	3,00						
1.12.22.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	Conforme Projeto	13.II	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,00	3,00						
1.12.23.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	Conforme Projeto	13.II	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1,00						

PMv3.0.4 4/7



Grau de Sigilo #PUBLICO

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO CULTURAL CASARÃO BORN Nº SICONV 909435/2020 Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	ANEXO - TÉRREO	ANEXO	CASARÃO . INTERNO	CASARÃO EXTERNO	IMPLANTAÇ ÃO			
RUA LÚCIO E	Descrição IORN	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 358.535,33	2 380.109,04	3 47.052,69	4 22.341,45	5 2.374,12	6		
1.12.24.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS		2,00						
1.12.25.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	19,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	8,00	11,00						
1.12.26.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	36,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	18,00	18,00						
1.12.27.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	36,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	18,00	18,00						
1.12.28.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	4,40	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	2,20	2,20						
1.12.29.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	19,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	8,00	11,00						
1.12.30.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	88,20	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	47,20	41,00						
1.12.31.	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.12.32.	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.12.33.	CAIXA DE AREIA 40X40X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	un	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	2,00							
1.12.34.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	2,00						
1.12.35.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS		1,00						
1.12.36.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	4,00	4,00						
1.12.37.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	3,00	3,00						
1.12.38.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF, 12/2014	UN	8,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	3,00	5,00						
1.12.39.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	3,00	3,00						
1.12.40.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	5,00	10,00						
1.12.41.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.12.42.	GRELHA HEMISFERICA TIPO ABACAXI	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		2,00						
1.12.43.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	9,00	8,00						
1.12.44.	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	10,00	12,00						
1.12.45.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	2,00	2,00						
1.12.46.	JUNÇÃO SIMPLES DE ESGOTO 100x50mm	UN	4,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	2,00	2,00						
1.12.47.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.12.48.	CAIXA CLORADORA	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.12.49.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 06/2016	UN	1,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS		1,00						
1.12.50.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	Conforme Projeto	13.11	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS		2,00						

PMv3.0.4 5/7



Grau de Sigilo #PUBLICO

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO CULTURAL CASARÃO BORN Nº SICONV 909435/2020 Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU Nº OPERAÇÃO 1073827-84 PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 7A -00 0A 7AT

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	ANEXO - TÉRREO	ANEXO	CASARÃO - INTERNO	CASARÃO EXTERNO	IMPLANTAÇ ÃO			
RUA LÚCIO E	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 358.535,3	2 3 380.109,04	3 47.052,69	4 22.341,45	5 2.374,12	6		
1.12.51.	TANQUE CISTERNA RESERVATÓRIO VERTICAL MODULAR 1000LITROS COM FILTRO	UN	1,00	Conforme Projeto	13.IN		1,00		47.032,03	22.041,40	2.574,12			
1.12.52.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	Conforme Projeto	13.IN	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.12.53.	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140.4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	Conforme Projeto	13.IN	INSTALACÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00							
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-											
1.13.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	293,76	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	146,88	146,88						
1.13.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	250,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	125,00	125,00						
1.13.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015	М	125,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62,50	62,50						
1.13.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	407,50	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	203,75	203,75						
1.13.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF , 12/2015	М	120,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60,00	60,00						
1.13.6.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	20,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00	10,00						
1.13.7.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	35,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00	15,00						
1.13.8.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00							
1.13.9.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	2,00						
1.13.10.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	1,00						
1.13.11.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00							
1.13.12.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	1,00						
1.13.13.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,00	3,00						
1.13.14.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,00	2,00						
1.13.15.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,00	3,00						
1.13.16.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,00	10,00						
1.13.17.	LUMINÁRIA SOBREPOR 27X60CM COM 2 LAMPADAS T8 LED, 18W 2000LM EFICACIA DE 111LM/W .220V	UN	2,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	1,00						
1.13.18.	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÁMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	6,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,00	3,00						
1.13.19.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	1,00						
1.13.20.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00						
1.13.21.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00						
1.13.22.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00						
1.13.23.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	Conforme Projeto	14.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00						
1.13.24.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	UN	3,00	Conforme Projeto	14.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3,00						
1.14.1.	EXTINTOR DE INCÉNDIO PORTÀTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00	Conforme Projeto	15.IN	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	3,00	3,00						

PMv3.0.4 6/7 CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDA Memória de Cálculo - (SELECIONAR) Grau de Sigilo #PUBLICO Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO CENTRO CULTURAL CASARÃO BORN N° SICONV 909435/2020 1073827-84						DPONENTE / TOMADOR EFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU			N° OPERAÇÃ 1073827-84		PROPONENT PREFEITURA			
					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	ANEXO - TÉRREO	ANEXO	CASARÃO - INTERNO	CASARÃO EXTERNO	MPLANTAÇ ĀO			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°		1	2	3	4	5	6		
RUA LÚCIO	BORN					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	358.535,33	380.109,04	47.052,69	22.341,45	2.374,12			
1.14.2.	PLACA SETA PARA EXTINTOR	UN	6,00	Conforme Projeto	15.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	3,00	3,00						
1.14.3.	PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAL	UN	6,00	Conforme Projeto	15.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	3,00	3,00						
1.14.4.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	22,00	Conforme Projeto	15.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	11,00	11,00						
1.14.5.	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA", FOTOLUMINESCENTES COM INDICAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	UN	12,00	Conforme Projeto	15.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	6,00	6,00						
1.14.6.	PLACA INDICATIVA COM O NÚMERO DE PAVIMENTO	UN	2,00	Conforme Projeto	15.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	1,00	1,00						
1.15.	ELEVADOR		-											
1.15.1.	ELEVADOR COM 02 PARADAS, PERCURSO 3150MM, VELOCIDADE 15M/MIN, CABINA COM AS DIMENSÕES 900X1200MM COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 2,100MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	Conforme Projeto	16.E	ELEVADOR	0,50	0,50						
1.16.	COMPLEMENTACAO DA OBRA		-											
1.16.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	142,68	Conforme Projeto	18.C	COMPLEMENTACAO DA OBRA					142,68			

sexta-feira, 26 de novembro de 2021

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA 126.956-9
ART/RRT: 8029959-3

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA 126.956-9
ART/RRT: 8029959-3

PMv3.0.4 7/7